



Ayuntamiento de Hinojosa del Campo (Soria)

RAÚL LOZANO CORCHÓN (1 de 1)
ALCALDE PRESIDENTE
Fecha Firma: 13/02/2023
HASH: 44cf60e6798c92a71788dca866108199



APROBACIÓN INICIAL MEMORIA VALORADA

Por la Alcaldía del Ayuntamiento de Hinojosa del Campo, con fecha 13 de febrero de 2023, se ha aprobado inicialmente la memoria valorada de la obra denominada – Equipamiento Edificios Municipales- redactada por el arquitecto técnico D. Miguel Angel Herrero Adán, por importe de 11.200,00 euros e incluida con el número 82 en el Fondo de Cohesión Territorial 2022.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Soria, se expone al público, para que pueda ser examinada por los interesados y puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas.

La memoria valorada estará disponible en el Ayuntamiento de Hinojosa del Campo, sede electrónica: <https://hinojosadelcampo.sedelectronica.es> y página web: www.hinojosadelcampo.es.

De no presentarse reclamaciones, la referida memoria valorada, se considerará aprobada de forma definitiva.

Hinojosa del Campo, a 13 de febrero de 2023

EL ALCALDE

Fdo.: D. Raúl Lozano Corchón



Cód. Validación: 4ASKH4RJN4JLZF2ZHHRW2Q5TC | Verificación: <https://hinojosadelcampo.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 1 de 1

MEMORIA VALORADA

EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES


(Fondo Cohesión Territorial 2022)

AYUNTAMIENTO HINOJOSA DEL CAMPO



**MIGUEL ÁNGEL HERRERO ADÁN
ARQUITECTO TÉCNICO
COLEGIADO N° 259 COAATSO**

ENERO 2023



1.1 Identificación y autor de la memoria

Se redacta la memoria por encargo del ayuntamiento de **Hinojosa del Campo**

El autor de la presente memoria es D. Miguel Ángel Herrero Adán, colegiado nº 259 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria, con domicilio en calle Huesca nº4, 42004 Soria y DNI nº 02.896.585-B

1.2. Finalidad


La finalidad de esta memoria es definir los trabajos que han sido propuestos por el Ayuntamiento de Hinojosa del Campo para el cambio de balconeras en la casa consistorial y la colocación de una estufa en el local social.

1.3. Trabajos a realizar

Se pretende sustituir dos balconeras de madera que se encuentran en mal estado, con un ajuste deficiente que permite el paso de aire y por donde se está escapando la calefacción del local, por una carpintería de aluminio con rotura de puente térmico.

Se desmontará la carpintería existente, se adaptarán los huecos a la nueva carpintería colocando unas viguetas de hormigón simple T como refuerzo. Se colocará la nueva carpintería y se realizarán los remates perimetrales en la misma.

En los balcones se instalarán unas barandillas de forja, de un metro de altura realizados con balaustres de forja de 950x36MM C-16 dobles y sencillos intercalados entre ellos, sobre bastidor de pletina perimetral de hierro de 50x8mm.



En la zona central de los mismos se colocarán dos soportes circulares huecos para poder colocar dentro de ellos los mástiles de dos banderas.

En el local social se instalará una estufa de pellets ventilada con una potencia nominal de 10KW con los tubos de salida de humos necesarios hasta el exterior de acero inoxidable en color negro de 80mm de diámetro, tapas, sombrerete, abrazaderas y juntas de silicona en la unión entre módulos.

Se colocarán dos extintores de 6KG polvo ABC en el salón consistorial y uno en el local social

1.4. Presupuesto

La valoración de los trabajos definidos en esta memoria ascienden a la cantidad de 11.200€ (Once mil doscientos euros)


En Soria, a 20 de Enero de 2023



Firmado
digitalmente por
HERRERO ADAN
MIGUEL ANGEL -
02896585B


Fdo.: Miguel Ángel Herrero Adán

Arquitecto Técnico



AYUNTAMIENTO HINOJOSA DEL CAMPO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
CAPÍTULO Nº 1 VARIOS					
1.1	Ud	SUSTITUCIÓN BALCONERAS			
		Trabajos de sustitución de balconeras en la planta superior de la casa consistorial, incluye retirada de carpintería existente, apertura de hueco en fachada, modificación de cargaderas con colocación de viguetas de hormigón simple T, Suministro y colocación de carpintería de aluminio serie 3500 Cortizo Rotura Puente Térmico (sección de 55 x 47m en marco y 63x66mm en hoja Perfil de hoja y junquillo recto. Poliamida de 24 mm Tres juntas de estanqueidad (central, exterior solape, interior burbuja) Conjunto practicable formado por: bisagras deslizantes, cremona con base de 33x119mm Tres puntos de anclaje, hoja pasiva con pasadores: superiores e inferiores Acabado lacado blanco Acrilamiento de cámara marca Climalit Planitherm 4-18 gas argón-6mm Persiana monoblock con cajón de pvc aislado, lama de aluminio térmico Accionamiento manual mediante recogedor y cinta Colocación atornillada a premarco y recibida con espuma de poliuretano.			
		Total UD	2,000	2.665,40	5.330,80
2.2	Ud	BARANDILLA FORJA			
		Barandilla en balcón de hierro forjado, de un metro de altura, realizada con pletina perimetral de hierro 50x8mm y balaustres de forja 950x36 MM C-16 doble y sencillo intercalados entre ellos, con una separación de 120mm, con pasamanos de sección circular de 45 mm a 70 y 90 cm de altura, garras de anclaje para recibir, mayores de 10 cm., elaborada en taller y montaje en obra incluso recibido de albañilería.			
		Total UD	2,000	284,55	569,10
2.3	Ud	ESTUFA PELLETS VENTILADA			
		Suministro y colocación de estufa de pellets ventilada modelo Nórdica Dahiana, con una potencia térmica nominal de 10KW, de dimensiones 525x1080x602 mm, Características: • Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición • Intercambiador de haz de tubos • Compartimento para cenizas extraíble • Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30) • Ventilación ambiente con doble motor tangencial, con función AUTO / COMFORT • Salida para la descarga de humos: Incluso suministro y colocación de tubos inoxidable mate de 80mm de diámetro, tapa colector de hollín,te sin tapa, sombrerete antiretorno, abrazaderas y juntas de silicona en unión de módulos.			
		Total UD	1,000	1.431,55	1.431,55
2.4	Ud	EXTINTOR 6KG POLVO ABC			
		Extintor 6kg de Polvo ABC con 6 Kilogramos de capacidad, ideal para usarlo el hogar, vehículos, empresas, oficinas y apartamentos turísticos. Eficacia 27A 183B C. Apto para viviendas, casas, zonas de garajes y cocheras, locales comerciales de hasta 200 m2 de superficie y vehículos con una masa máxima autorizada MMA o PMA de 7 Toneladas. Este equipo contra incendio portátil y compacto, tiene eficacia superior a 27A 183B y lo que marca la normativa de mínimos (21A 113B)..			
		Total UD	3,000	85,20	255,60
Total capítulo nº 1 VARIOS :					7.587,05

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO****Capítulo**

1 VARIOS 7.587,05 €

Presupuesto de ejecución material 7.587,05 €

16% de gastos generales 1.213,93 €

6% de beneficio industrial 455,22 €

Suma 9.256,20 €

21% IVA 1.943,80 €

Presupuesto de ejecución por contrata 11.200,00 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS.

En Soria a 20 de Enero de 2023

Firmado digitalmente
por HERRERO ADAN
MIGUEL ANGEL -
02896585B

Fdo.: Miguel Ángel Herrero Adán